


## PARECER TÉCNICO

Em reanálise ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa MOURA CAMPOS CONSTRUTORA LTDA, expedido pela Prefeitura Municipal de Goiatuba – GO, protocolado para concorrência no processo licitatório nº 060/2023, que visa a contratação de empresa especializada na Execução de Obra de Recapeamento e Execução de Pavimento Asfáltico com CBUQ e Manejo de Águas Pluviais, esclarecemos que não foi encontrado no documento, quanto ao item 1.11.1, relação com o tipo de obra contratada, construção predial, considerando que este tipo de artefato tem sua utilização relacionada a sistemas de drenagem pluvial de grande vulto, geralmente vias públicas.

Aparentemente o item foi acrescentado no atestado, não estabelecendo relação com os demais itens, projetos e memorial descritivo da obra. Em consulta realizada ao edital no site da prefeitura que expediu o atestado, verificamos que na planilha orçamentaria (segue em anexo) não consta o serviço de execução de bueiro metálico, sendo assim, não foi possível verificar que o item em questão faz parte da execução da obra, não podendo ser confirmada a veracidade do atestado.

Ribas do Rio Pardo, 22 de junho de 2023.

  
Fábio Alexandre Camargo  
Arquiteto e Urbanista – Chefe de Equipe  
Mat. 4105

  
Jorge Antônio Santana Hartelsberger  
Arquiteto e Urbanista  
Mat. 1003

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL/GOIATUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FEIRA COBERTA
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FEIRA COBERTA	MUNICÍPIO / UF GOIATUBA/GO
			BDI 1 22,70%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>FEIRA COBERTA</b>									
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1.0.1.	GOINFRA OBRAS	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,00	197,85	BDI 1	242,76	485,52
1.1.0.2.	GOINFRA OBRAS	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	2.354,57	5,05	BDI 1	6,20	14.598,33
1.1.0.3.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	400,00	132,98	BDI 1	163,17	65.268,00
1.1.0.4.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	16,00	1.097,06	BDI 1	1.346,09	21.537,44
1.1.0.5.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	16,00	887,35	BDI 1	1.088,78	17.420,48
1.1.0.6.	SINAPI	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	16,00	268,78	BDI 1	329,79	5.276,64
1.1.0.7.	SINAPI	93585	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	16,00	1.189,19	BDI 1	1.459,14	23.346,24
1.1.0.8.	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	64,00	573,26	BDI 1	703,39	45.016,96
1.1.0.9.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	16,00	968,03	BDI 1	1.187,77	19.004,32
1.1.0.10.	SINAPI	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00	6.073,46	BDI 1	7.452,14	7.452,14
<b>ALVENARIAS E FECHAMENTOS</b>									
1.2.0.1.	GOINFRA OBRAS	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X20X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARMIL+100KG DE C/M3)	m2	897,47	46,32	BDI 1	56,83	51.003,22
1.2.0.2.	GOINFRA OBRAS	210501	FORRO DE GESSO COMUM	m2	463,72	27,76	BDI 1	34,06	15.794,30
1.2.0.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	2.354,57	89,22	BDI 1	109,47	257.754,78
1.2.0.4.	GOINFRA OBRAS	61130	MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO	m2	331,25	387,25	BDI 1	475,16	157.396,75
<b>REVESTIMENTOS</b>									
1.3.0.1.	GOINFRA OBRAS	200101	CHAPISCO COMUM	m2	1.794,94	4,94	BDI 1	6,06	10.877,34
1.3.0.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	470,92	733,20	BDI 1	899,64	423.658,47
1.3.0.3.	SINAPI	43127	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	2.354,58	58,70	BDI 1	72,02	169.576,85
1.3.0.4.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	432,00	127,48	BDI 1	156,42	67.573,44
1.3.0.5.	SINAPI	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	356,71	67,26	BDI 1	82,53	29.439,28
<b>PINTURAS</b>									
1.4.0.1.	GOINFRA OBRAS	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	1.794,94	13,48	BDI 1	16,54	29.688,31
<b>ESQUADRIAS</b>									
<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>									
1.5.1.1.	SINAPI	100680	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA	UN	76,00	898,10	BDI 1	1.101,97	83.749,72
1.5.1.2.	SINAPI	100685	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	1.029,90	BDI 1	1.263,69	10.109,52
<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>									
1.5.2.1.	GOINFRA OBRAS	180113	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	2,52	568,24	BDI 1	697,23	1.757,02
1.5.2.2.	GOINFRA OBRAS	190202	VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO	m2	2,52	316,68	BDI 1	388,57	979,20
1.5.2.3.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,60	641,00	BDI 1	786,51	1.258,42

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1.6.</b>			<b>HIDROSSANITARIO</b>						<b>332.425,50</b>
1.6.0.1.	GOINFRA OBRAS	80504	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Lh	76,00	458,30	BDI 1	562,33	42.737,08
1.6.0.2.	GOINFRA OBRAS	80526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO	Lh	84,00	114,62	BDI 1	140,64	11.813,76
1.6.0.3.	GOINFRA OBRAS	80505	VASO SANITARIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	un	8,00	749,33	BDI 1	919,43	7.355,44
1.6.0.4.	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	326,84	BDI 1	401,03	6.416,48
1.6.0.5.	GOINFRA OBRAS	80543	LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA	un	8,00	163,97	BDI 1	201,19	1.609,52
1.6.0.6.	GOINFRA OBRAS	80573	TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"	un	8,00	346,09	BDI 1	424,65	3.397,20
1.6.0.7.	GOINFRA OBRAS	271701	BANCADA DE GRANITINA	m2	31,22	229,52	BDI 1	281,62	8.792,18
1.6.0.8.	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL	UN	44,00	344,29	BDI 1	422,44	18.587,36
1.6.0.9.	SINAPI	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	UN	76,00	1.634,67	BDI 1	2.005,74	152.436,24
1.6.0.10.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	318,82	54,99	BDI 1	67,47	21.510,79
1.6.0.11.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	145,16	28,93	BDI 1	35,50	5.153,18
1.6.0.12.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	92,00	49,44	BDI 1	60,66	5.580,72
1.6.0.13.	SINAPI	3659	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	48,00	20,39	BDI 1	25,02	1.200,96
1.6.0.14.	GOINFRA OBRAS	81924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	14,00	21,79	BDI 1	26,74	374,36
1.6.0.15.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	204,20	9,81	BDI 1	12,04	2.458,57
1.6.0.16.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	110,66	8,00	BDI 1	9,82	1.086,68
1.6.0.17.	GOINFRA OBRAS	81322	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	10,00	8,08	BDI 1	9,91	99,10
1.6.0.18.	GOINFRA OBRAS	81320	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 20 MM	Un	18,00	6,00	BDI 1	7,36	132,48
1.6.0.19.	SINAPI	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	72,00	16,94	BDI 1	20,79	1.496,88
1.6.0.20.	SINAPI	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42,00	6,46	BDI 1	7,93	333,06
1.6.0.21.	SINAPI	99635	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	171,00	187,68	BDI 1	230,28	39.377,88
1.6.0.22.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	32,04	BDI 1	39,31	78,62
1.6.0.23.	GOINFRA OBRAS	80904	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4"	Un	4,00	80,88	BDI 1	99,24	396,96
<b>1.7.</b>			<b>ESTRUTURAS METALICAS</b>						<b>2.297.374,56</b>
<b>1.7.1.</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>						<b>2.110.447,94</b>
1.7.1.1.	SINAPI	100765	PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA,	KG	72.468,00	16,72	BDI 1	20,52	1.487.043,36
1.7.1.2.	SINAPI	100764	VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	29.899,50	16,99	BDI 1	20,85	623.404,58
<b>1.7.2.</b>			<b>COBERTURA</b>						<b>186.926,61</b>
1.7.2.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.652,57	57,43	BDI 1	70,47	186.926,61
<b>1.8.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>						<b>166.272,16</b>
1.8.0.1.	SINAPI	100898	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	174,00	222,95	BDI 1	273,56	47.599,44
1.8.0.2.	COMPOSIÇÃO	20	BLOCO DE CORCAMENTO 1X1X1 M, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, COM FORMA, ARMADO, FCK = 30	UN	29,00	2.702,53	BDI 1	3.316,00	96.164,00
1.8.0.3.	COMPOSIÇÃO	07	VIGA BALDRAME 0,15 X 0,30 X 1,00 M, IMPERMEABILIZADA	M	184,00	99,70	BDI 1	122,33	22.508,72

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1.9.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>165.301,04</b>
1.9.0.1.	SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC. TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	768,10	19,01	BDI 1	23,33	17.919,77
1.9.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,38	3,79	BDI 1	4,65	20,37
1.9.0.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.758,90	6,22	BDI 1	7,63	13.420,41
1.9.0.4.	SINAPI	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	521,64	65,54	BDI 1	80,42	41.950,29
1.9.0.5.	GOINFRA OBRAS	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	6,00	18,92	BDI 1	23,21	139,26
1.9.0.6.	GOINFRA OBRAS	71176	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A	Un	2,00	410,59	BDI 1	503,79	1.007,58
1.9.0.7.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	48,45	BDI 1	59,45	237,80
1.9.0.8.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00	21,67	BDI 1	26,59	957,24
1.9.0.9.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	76,00	87,15	BDI 1	106,93	8.126,68
1.9.0.10.	SINAPI	100906	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	60,00	238,82	BDI 1	293,03	17.581,80
1.9.0.11.	GOINFRA OBRAS	71646	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	24,00	133,79	BDI 1	164,16	3.939,84
<b>1.10.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>						<b>364.538,94</b>
1.10.0.1.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	9,00	1.097,06	BDI 1	1.346,09	12.114,81
1.10.0.2.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	9,00	968,03	BDI 1	1.187,77	10.689,93
1.10.0.3.	SINAPI-I	40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	8,00	18.849,42	BDI 1	23.128,24	185.025,92
1.10.0.4.	SINAPI-I	40819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	8,00	12.752,15	BDI 1	15.646,89	125.175,12
1.10.0.5.	SINAPI-I	40918	ELETRICISTA (MENSALISTA)	MES	4,00	3.212,53	BDI 1	3.941,77	15.767,08
1.10.0.6.	SINAPI-I	40928	ENCANADOR OU BOQUEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)	MES	4,00	3.212,53	BDI 1	3.941,77	15.767,08